



Acquedotto, si migliora il servizio a Corné, Prada, Saccone e Sorne

La giunta comunale di Brentonico ha approvato il progetto di variante relativo ai lavori di completamento per il rifacimento delle reti di distribuzione degli acquedotti comunali di Corné, Prada, Saccone e Sorne.

I lavori avevano diversi obiettivi: eliminare le numerose carenze riscontrate nel sistema di approvvigionamento idropotabile quali perdite in rete e sprechi; garantire un alto livello di qualità dell'acqua; verificare e costantemente monitorare il bilancio idrico comunale. Cominciati l'11 aprile del 2017, sono stati sospesi il successivo 16 ottobre per la predisposizione di una perizia di variante. Infatti, durante lo svolgimento dei lavori, è stata riscontrata una criticità relativa al "collegamento di adduzione" del serbatoio Cionci proveniente dal "partitore" Prada. Criticità dovuta alla vecchiaia della tubazione, risalente a una sessantina di anni fa e al tracciato stesso, che presenta difficoltà di controllo attraversando zone boscate, incolte e impervie. Tale collegamento, inoltre, è attualmente l'unica fonte di approvvigionamento del serbatoio Cionci che, in caso di rotture o disservizi, rimarrebbe senza possibilità di ricevere acqua.

È stata quindi elaborata una proposta di variante per rendere il sistema di approvvigionamento più sicuro, suggerendo la possibilità di collegare il serbatoio Cionci con la rete di Saccone bassa, di recente rinnovata, mediante lavori suppletivi finanziabili con le economie riscontrate sull'opera. La possibilità di realizzare l'intervento integrativo di variante si è concretizzata anche grazie alla sinergia col Servizio Strade della Provincia, col quale si sono concordati le modalità e i tempi per la successiva asfaltatura della strada provinciale Chizzola - Brentonico già in previsione.

La direzione lavori è dell'ingegner Andrea Bosoni. L'impresa esecutrice è costituita da un'Associazione temporanea d'impresе di tipo orizzontale tra Crimaldi Srl di Lover di Campodenno e Edilpavimentazioni Srl di Lavis. Il responsabile del procedimento è l'ingegner Giuseppe Mazzurana, dell'ufficio lavori pubblici del Comune di Brentonico.

La variante richiede un investimento di quasi 74 mila euro che però, come detto sopra, sono stati reperiti all'interno delle somme a disposizione dello stesso cantiere.